

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งาน/งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 83.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานพน ตำบลทุ่งโทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานพน

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : สิบเอกวิชาดี ทองโชย รพ.บ.เทคโนโลยีโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานฉาบปูนเรียบผนัง,เสา และคาน	82.80	ตร.ม.	50.00	4,140.00	82.00	6,789.60	10,929.60	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
2.4	งานฉาบทำทรายล้าง	78.36	ตร.ม.	250.00	19,590.00	99.00	7,757.64	27,347.64	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
2.5	งานคัลบ คลส.	28.80	ม.	35.00	1,008.00	44.00	1,267.20	2,275.20	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
2.6	บานประตูเหล็กคัตพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.80x4.00 ม. พร้อมทาสี	2.00	ชุด	21,200.00	42,400.00	รวมค่าแรงคัต		42,400.00	สิบลราคาท้องถิ่น
2.7	บานรั้วเหล็กคัตพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.20x2.30 ม. พร้อมทาสี	29.00	ชุด	5,500.00	159,500.00	รวมค่าแรงคัต		159,500.00	สิบลราคาท้องถิ่น
2.8	บานรั้วเหล็กคัตพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.70x1.00 ม. พร้อมทาสี	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	รวมค่าแรงคัต		2,800.00	สิบลราคาท้องถิ่น
2.9	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทนายนอก	71.40	ตร.ม.	40.20	2,870.28	34.00	2,427.60	5,297.88	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
รวมค่างานสถาปัตยกรรม								280,441.04	
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ชนิด 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,680.00	3,680.00	500.00	500.00	4,180.00	สิบลราคาท้องถิ่น
3.2	โคมไฟ พร้อมหลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์	34.00	ชุด	280.00	9,520.00	180.00	6,120.00	15,640.00	สิบลราคาท้องถิ่น
3.3	สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2x6 มม.	30.00	ม.	70.00	2,100.00	22.00	660.00	2,760.00	พานิชย์ กทม.+บัญชีค่าแรง
3.4	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 มม.	90.00	ม.	8.10	729.00	7.00	630.00	1,359.00	พานิชย์ กทม.+บัญชีค่าแรง
3.6	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	8.00	ท่อน	46.00	368.00	-	-	368.00	สิบลราคาท้องถิ่น
3.7	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	23.00	ท่อน	34.00	782.00	-	-	782.00	สิบลราคาท้องถิ่น
รวมค่างานระบบไฟฟ้า								25,089.00	
รวมค่างานทั้งสิ้น								427,225.85	

คนคำนวณจังหวัดกระบี่ ที่ 8/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบด้วยโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 83 เมตร ที่ รพ.สต.บ้านสะพานพน ตำบลทุ่งโทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และได้ยึดประมาณการราคาเป็นราคาหลังจากงานก่อสร้างโครงการ

ประธานกรรมการ นายจตุรงค์ สมสุข
 กรรมการ นายเสกสิทธิ์ เบ็ญเสด็จ
 (ลงชื่อ) สิบเอกวิชาดี ทองโชย
 กรรมการ สิบเอกวิชาดี ทองโชย

ปริมาณราคา รพ.บ.เทคโนโลยีโยธา 83 เมตร ผนังเสาปูน

จ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางราชการไม่เสียประโยชน์

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ/งานอาคาร : ปรับปรุงซ่อมแซมรื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 83.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานหิน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานหิน
 ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : สิบเอกวิชาดี ทองโซ รพ.บ.เทคโนโลยีโยธา เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างรื้อ								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	10.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,059.30	1,059.30	บัญชีค่าแรง
1.2	งานเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	34.00	ต้น	80.00	2,720.00	20.00	680.00	3,400.00	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
1.3	งานทรายรองก้นฐานราก	0.84	ลบ.ม.	467.29	392.52	91.00	76.44	468.96	บัญชีค่าแรง
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองก้นฐานราก	0.67	ลบ.ม.	1,646.38	1,103.07	398.00	266.66	1,369.73	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.80	ลบ.ม.	1,886.28	26,030.67	436.00	6,016.80	32,047.47	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต	128.52	ตร.ม.	-	-	133.00	17,093.16	17,093.16	บัญชีค่าแรง
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	102.40	ลบ.พ.	243.36	24,920.06	-	-	24,920.06	พานิชย์ จ.กระบี่
	- ไม้โครง (คิดค่าวัสดุ 30%)	30.72	ลบ.พ.	230.18	7,071.12	-	-	7,071.12	พานิชย์ จ.กระบี่
	- ตะปูตอกไม้	32.13	กก.	32.25	1,036.19	-	-	1,036.19	พานิชย์ จ.กระบี่
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB-12 มม. (SD-40)	0.987	ต้น	21,898.60	21,613.91	3,300.00	3,257.10	24,871.01	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
	- เหล็ก RB-6 มม. (SR-24)	0.288	ต้น	22,242.99	6,405.98	4,100.00	1,180.80	7,586.78	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	22.95	กก.	33.64	772.03	-	-	772.03	พานิชย์ จ.กระบี่
	รวมค่างานโครงสร้างรื้อ							121,695.81	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังก่ออิฐบล็อก	41.40	ตร.ม.	117.14	4,849.72	65.00	2,691.00	7,540.72	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง
2.2	งานคานทับหลัง คสล.	75.00	ม.	220.00	16,500.00	78.00	5,850.00	22,350.00	พานิชย์ จ.กระบี่+บัญชีค่าแรง

ความค้ำประกันที่ ๑/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบค่าจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 83 เมตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานหิน ๑๔ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และให้ยึดประมาณการค่าจ้างเป็นราคาอ้างอิงงานก่อสร้างโครงการ

ประธานกรรมการ นายจตุรงค์ สมสุข
 กรรมการ นายเสกสิทธิ์ เบ็ดเสร็จ
 กรรมการ สิบเอกวิชาดี ทองโซ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 83.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานพน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอคำป๊อ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ :


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานพน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น


เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	427,225.85	1.3074	558,555.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			558,555.07	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)		รวมค่าก่อสร้าง	558,555.07	

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(สิบเอกรชชาติ ทองไชย)
ท.บ.เทคโนโลยีโยธา

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 8/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
ค่าจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 83 เมตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน 64 หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอคำป๊อ จังหวัดกระบี่ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการ

 ประธานกรรมการ
นายจตุรงค์ สมสุข

 กรรมการ
นายเสกสิทธิ์ เบ็ดเสร็จ

 กรรมการ
สิบเอกรชชาติ ทองไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 83.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานพน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ :


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รพ.สต.บ้านสะพานพน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร (รั้ว คสล.)	558,555.07	
2	แบบสรุปค่าคุมกั้นที่จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	558,555.07	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	558,000.00	

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(สิบเอ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รพ.บ.เทคโนโลยีโยธา

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 8/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
ค่าจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 83 เมตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน 64 หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และให้ยึดประมาณการการาคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการ

 ประธานกรรมการ
นายจตุรงค์ สมสุข

 กรรมการ
นายเสกสิทธิ์ เป็ดเสร็จ

 กรรมการ
สิบเอ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน