

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย ตามแบบเฉพาะที่ จำนวน ๑ รายการ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเกาะพีพี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย ตามแบบเฉพาะที่ จำนวน ๑ รายการ ณ โรงพยาบาลเกาะพีพี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวดวงพร เกาทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนุชรี ศรีสุขใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายอัคร โยธารักษ์ นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ **โรงพยาบาลเกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่** ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย				แบบเฉพาะที่
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเกาะพีพี จ.กระบี่	เอกสารเลขที่			
วันที่ปรับราคา		พื้นที่อาคาร	0		
ผู้ประมาณราคา	นายอัศรา โยธารักษ์ นายช่างโยธา	จำนวน	1 แห่ง		
ผู้ปรับราคา					

* หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 มีนาคม 2555
 FACTOR - F งานอาคาร เจือจาง :- เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % - เงินประกันผลงานหัก = 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 %
 สูตร $F=D-((D-E)*(A-B)/(C-B))$ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็มไม้	ตอกเข็ม ค.ส.ล.	ตอกเข็ม คอร.
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		0	0	0.00
	1.1 กลุ่มงานที่ 1				
	ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)	657,368.17	0	0	0.00
	ค่า Factor-Fงานอาคาร	1,3074	0	0	0.00
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 รวมค่า Factor-F	859,443.15	0	0	0.00
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์				
	2.1กลุ่มงานที่ 2				
	งานครุภัณฑ์จัดหา	389,490.00	0	0	0.00
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	27,264.30	0	0	0.00
	รวมค่างานรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	416,754.30	0	0	0.00
3	ค่างานส่วนที่ 3				
	3.1ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	(ค่าขนส่งพื้นที่ เกาะพีพี)	204,552.61			
	(ค่าแรงพื้นที่ เกาะพีพี)				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง (1)+(2)+(3)	1,480,750.06	0	0	0
	ค่าก่อสร้างโดยประมาณ	1,480,000.00	0	0	0.00

ตัวอักษร หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน


 (นายอัศรา โยธารักษ์)
 นายช่างโยธา


สรุป บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะพิพิธ อำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่

ปร.4

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย		แบบเฉพาะที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเกาะพิพิธ อ.เมือง จ.กระบี่			
ผู้ประมาณการ	นายอัศรา โยธารักษ์	วันที่ประมาณราคา	จำนวน	1 แห่ง


ลำดับ	สรุปหมวดงาน	งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าติดตั้ง	
	สรุปราคาค่าวัสดุและแรงงาน			
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	1.หมวดงานโครงสร้างทั่วไป			
1.1	งานโครงสร้างทั่วไป	148,481.59		
1.2	งานรื้อถอน	22,307.50		
1.3	งานโครงหลังคา	114,860.20		
1.4	งานประตู	103,500.00		
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานทาสีและพื้น	191,808.88		
2.2	งานฝ้าเพดาน	35,330.00		
2.3	งานระบบไฟฟ้า	41,080.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่1	657,368.17		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
2	กลุ่มงานที่ 2			
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	72,850.00		
2.2	งานครุภัณฑ์จัดจ้าง	316,640.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่2	389,490.00		
	ส่วนที่3ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
3.1	ค่าขนส่งพื้นที่กันดาน เกาะพิพิธ	162,630.00		
3.2	ค่าแรงพื้นที่กันดาน คิด20%ของค่าแรง	41,922.61		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่3	204,552.61		




(นายอัศรา โยธารักษ์)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง							
1	หมวดงานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1งานโครงสร้างทั่วไป							
1	งานดินซุด-ดินถม	17.16	ลบ.ม.	-	-	150.00	2,574.00	2,574.00
2	งานคอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง	18.30	ลบ.ม.	-	-	498.00	9,113.40	9,113.40
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1(119 ถุง)	6.26	ตัน.	2,803.74	17,551.41	-	-	17,551.41
	-ทรายหยาบ	12.44	ลบ.ม.	467.20	5,811.97	-	-	5,811.97
	-หินย่อยเบอร์ 2	21.95	ลบ.ม.	607.48	13,334.19	-	-	13,334.19
3	งานเหล็ก							
	- DB 16	1,041.48	กก.	21.91	22,818.83	3.30	3,436.88	26,255.71
	- RB 9	29.94	กก.	21.24	635.93	4.10	122.75	758.68
	- RB 6	250.86	กก.	22.15	5,556.55	4.10	1,028.53	6,585.08
4	งานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	320.00	22,400.00	133.00	9,310.00	31,710.00
5	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	43.93	2,635.80	-	-	2,635.80
6	ตะปู	72.00	กก.	41.13	2,961.36	-	-	2,961.36
7	แผ่นพื้นคอนกรีต 0.05 * 0.35 * 3.00 ม.	42.00	แผ่น	350.00	14,700.00	80.00	3,360.00	18,060.00
8	แผ่นพื้นคอนกรีต 0.05 * 0.35 * 4.00 ม.	21.00	แผ่น	450.00	9,450.00	80.00	1,680.00	11,130.00
	รวม (1.1)				117,856.03		30,625.56	148,481.59
	1.2 งานรื้อทั่วไป							
1	รื้อถอนโครงหลังคาข้างเคียง (รื้อกอง)	24.00	ตร.ม.	-	-	500.00	12,000.00	12,000.00
2	รื้อถอนโครงหลังคาข้างเคียง (รื้อกอง)	24.00	ตร.ม.	-	-	500.00	12,000.00	12,000.00
3	รื้อถอนวัสดุค้ำหลังคาข้างเคียง (รื้อกอง)	24.00	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00
4	ย้ายคอมเพลกซ์เซอร์แอร์	2.00	ตัว	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00
5	รื้อประตูกระจกเลื่อนเดิม	12.46	ตร.ม.	-	-	150.00	1,869.00	1,869.00
6	รื้อหน้าต่างกระจกเลื่อนเดิม	5.59	ตร.ม.	-	-	150.00	838.50	838.50
	รวม (1.2)				-		22,307.50	22,307.50
	1.3 งานโครงหลังคา							
1	เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม	12.00	ท่อน	745.33	8,943.96	-	-	8,943.96
2	เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 3.2 มม	12.00	ท่อน	885.52	10,626.24	-	-	10,626.24
3	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x 8"	6.00	ท่อน	110.00	660.00	45.00	270.00	930.00
4	งานประโครงหลังคาเหล็ก	720.00	กก	-	-	12.00	8,640.00	8,640.00



(นายอัครา โยธารักษ์)
นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 (ระบุสีภายหลัง)	70.00	ตร.ม.	170.00	11,900.00	70.00	4,900.00	16,800.00
6	ฉนวนกันความร้อน	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	-	-	4,200.00
7	สกรูยึดสันลอน	500.00	ตัว	2.30	1,150.00	-	-	1,150.00
8	Flashing ปิดข้างกันรั่ว	33.00	ม	120.00	3,960.00	50.00	1,650.00	5,610.00
9	ซ่อมรั่วหลังคา อาคารรักษาพยาบาล	552.00	ตร.ม.	-	-	105.00	57,960.00	57,960.00
	รวม (1.3)				41,440.20		73,420.00	114,860.20
	1.4 งานประตู							
1	ป1	2.00	ชุด	42,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00
2	ป2	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	รวม (1.4)				103,500.00		-	103,500.00
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	2.1งานทาสีและพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องขนาด 24"x24" (ระบุสีภายหลัง)	70.00	ตร.ม.	650.00	45,500.00	180.00	12,600.00	58,100.00
	-ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉลุ เสื่อ (23 ถุง)	1.15	ตัน.	2,803.74	3,224.30	-	-	3,224.30
	-ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	467.29	934.58	-	-	934.58
2	พื้นทางลาดผิวกรวดล้าง	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	300.00	900.00	1,950.00
3	ทาสีฝ้าเพดาน	70.00	ตร.ม.	30.00	2,100.00	30.00	2,100.00	4,200.00
4	ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	70.00	ตร.ม.	35.00	2,450.00	35.00	2,450.00	4,900.00
5	ทาสีอคริลิก 100% ชนิดแนว(อาคารรักษาพยาบาล)	1,500.00	ตร.ม.	45.00	67,500.00	34.00	51,000.00	118,500.00
	รวม (2.1)				122,758.88		69,050.00	191,808.88
	2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบ	70.00	ตร.ม.	200.00	14,000.00	75.00	5,250.00	19,250.00
	สังกะสี No.26 ฉาบเรียบ							
2	ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบ	24.00	ตร.ม.	550.00	13,200.00	120.00	2,880.00	16,080.00
	สังกะสี No.26 บู 2 ด้าน ปิดห้องเก็บของ							
	อาคารรักษาพยาบาล ฉาบเรียบทาสี							
	รวม (2.2)				27,200.00		8,130.00	35,330.00
	2.3 งานระบบไฟฟ้า							



(นายอัครา โยธารักษ์)
นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	โคมหน้าอวลีคลิครอบสีขาว 2x36 w(LED)ฝังฝ้า	14.00	ชุด	1,850.00	25,900.00	150.00	2,100.00	28,000.00
2	สวิตช์พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	3.00	ชุด	70.00	210.00	80.00	240.00	450.00
3	สวิตช์พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	70.00	70.00	80.00	80.00	150.00
4	เต้ารับหน้ากร 2P ช่องกราว์	4.00	ชุด	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00
5	เดินสายร้อยท่อ	12.00	เมตร.	300.00	3,600.00	150.00	1,800.00	5,400.00
6	ตู้เบรกเซอร์กิต 6 ช่อง 20 A เซพดี	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
	รวม (2.3)				35,000.00		6,080.00	41,080.00
	รวม (1)(2)				447,755.11		209,613.06	657,368.17
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดทำ/จัดซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ตรวจแพทย์ แบบมีลิ้นชัก	4.00	ตัว	3,850.00	15,400.00	-	-	15,400.00
	2 ชั้น ขนาด W1.20 x D60 x H75 นำเสนอ							
2	เก้าอี้ตรวจแพทย์ แบบหุ้มหนังเทียม มีพนักพิง	8.00	ตัว	3,200.00	25,600.00	-	-	25,600.00
	พร้อมที่พนักแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ ล้อ 5 แฉก							
	ขนาด W60 x D60 นำเสนอ							
3	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งรอตรวจ พลาสติกแข็ง	40.00	ตัว	650.00	26,000.00	-	-	26,000.00
	มีพนักพิง ขาเหล็ก ขนาด W50 x D50							
	นำเสนอ							
4	พัดลมโคมจรตติผ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	3.00	ตัว	1,650.00	4,950.00	300.00	900.00	5,850.00
	รวม (2.1)				71,950.00		900.00	72,850.00
	2.2งานครุภัณฑ์จัดทำ							
1	โต๊ะ F1	2.00	ตัว	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
2	โต๊ะ F2	2.00	ตัว	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00
3	ผนัง F3	6.00	ตร.ม.	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
4	ผนัง F4	8.40	ตร.ม.	3,500.00	29,400.00	-	-	29,400.00
5	ตู้เก็บเอกสาร F5	1.00	ตู้	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
6	ตู้เก็บเอกสาร F6	1.00	ตู้	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
7	ตัวอักษรขึ้นรูปผิวสแตนเลส							
	ห้องฉุกเฉิน ขนาด 0.10 ม	8.00	ตัว	960.00	7,680.00	60.00	480.00	8,160.00
	Emergency Room ขนาด 0.05 ม	13.00	ตัว	480.00	6,240.00	60.00	780.00	7,020.00
	ห้องตรวจ ขนาด 0.10 ม	7.00	ตัว	960.00	6,720.00	60.00	420.00	7,140.00
	Doctor Room ขนาด 0.05 ม	10.00	ตัว	480.00	4,800.00	60.00	600.00	5,400.00



(นายอัครา โยธารักษ์)
นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะพิทักษ์ จังหวัดกระบี่

ปร.4

แบบเฉพาะที่


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ขนาด 0.10 ม	20.00	ตัว	960.00	19,200.00	60.00	1,200.00	20,400.00
	Laboratord management ขนาด 0.05 ม	20.00	ตัว	480.00	9,600.00	60.00	1,200.00	10,800.00
	ห้องทันตกรรม ขนาด 0.10 ม	10.00	ตัว	960.00	9,600.00	60.00	600.00	10,200.00
	Dentistry ขนาด 0.05 ม	9.00	ตัว	480.00	4,320.00	60.00	540.00	4,860.00
	ห้องสังเกตอาการ ขนาด 0.10 ม	13.00	ตัว	960.00	12,480.00	60.00	780.00	13,260.00
	Observe Room ขนาด 0.05 ม	11.00	ตัว	480.00	5,280.00	60.00	660.00	5,940.00
	ผู้ป่วยนอก ขนาด 0.10 ม	7.00	ตัว	960.00	6,720.00	60.00	420.00	7,140.00
	OPD ขนาด 0.05 ม	3.00	ตัว	480.00	1,440.00	60.00	180.00	1,620.00
	รับยา ขนาด 0.10 ม	4.00	ตัว	960.00	3,840.00	60.00	240.00	4,080.00
	Pharmacy ขนาด 0.05 ม	8.00	ตัว	480.00	3,840.00	60.00	480.00	4,320.00
	จ่ายเงิน ขนาด 0.10 ม	6.00	ตัว	960.00	5,760.00	60.00	360.00	6,120.00
	Cashier ขนาด 0.05 ม	7.00	ตัว	480.00	3,360.00	60.00	420.00	3,780.00
	รวม (2.2)				307,280.00		9,360.00	316,640.00
	รวม (2.1)(2.2)				379,230.00		10,260.00	389,490.00


(นายอัครา โยธารักษ์)
นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะพิทักษ์ จังหวัดกระบี่


แบบเฉพาะที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าขนส่ง	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง				
1	หมวดงานโครงสร้างทั่วไป				
	1.1งานโครงสร้างทั่วไป				
1	งานดินซุด-ดินถม	17.16	ลบ.ม.	-	-
2	งานคอนกรีต 1:2:4โครงสร้าง	18.30	ลบ.ม.	-	-
	ปูนซีเมนต์ (50 กก.)	119.00	ถุง	60.00	7,140.00
	ทรายหยาบ (0.57 ลบ.ม.)	12.44	ลบ.ม.	1,750.00	21,770.00
	หิน 1-2 (1.09 ลบ.ม.)	21.95	ลบ.ม.	1,850.00	40,607.50
3	งานเหล็ก				
	- DB 16 มม.	69.00	เส้น	35.00	2,415.00
	- RB 9 มม.	9.00	เส้น	12.00	108.00
	- RB 6 มม.	116.00	เส้น	10.00	1,160.00
4	งานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	50.00	3,500.00
5	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	1.00	60.00
6	ตะปู	72.00	กก.	1.00	72.00
7	แผ่นพื้นคอนกรีต 0.05 * 0.35 * 3.00 ม.(42 แผ่น)	126.00	เมตร.	80.00	10,080.00
8	แผ่นพื้นคอนกรีต 0.05 * 0.35 * 4.00 ม.(21 แผ่น)	84.00	เมตร.	80.00	6,720.00
	รวม (1.1)				93,632.50
	1.2 งานรื้อทั่วไป				
1	รื้อถอนโครงหลังคาข้างเคียง (รื้อกอง)	24.00	ตร.ม.	-	-
2	รื้อถอนโครงหลังคาข้างเคียง (รื้อกอง)	24.00	ตร.ม.	-	-
3	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาข้างเคียง (รื้อกอง)	24.00	ตร.ม.	-	-
4	ย้ายคอมเพลสเซอร์แอร์	2.00	ตัว	-	-
5	รื้อประตูกระจกเลื่อนเดิม	12.46	ตร.ม.	-	-
6	รื้อหน้าต่างกระจกเลื่อนเดิม	5.59	ตร.ม.	-	-
	รวม (1.2)				-
	1.3 งานโครงหลังคา				




(นายอัศรา โยธารักษ์)
 นายช่างโยธา

1	เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม (12 ท่อนๆละ 34 กก)	408.00	ท่อน	85.00	34,680.00
2	เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 3.2 มม(12 ท่อนๆละ26 กก)	312.00	ท่อน	35.00	10,920.00
3	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8" x3.00 ม.	2.00	ท่อน	130.00	260.00
4	งานประโคงหลังคาเหล็ก	720.00	กก	-	-
5	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 (ระบุสีภายหลัง)	98.00	เมตร.	15.00	1,470.00
6	สกรูยึดสันลอน	500.00	ตัว	-	-
7	Flashing ปิดข้างกันรั้ว	33.00	ม	5.00	165.00
8	ข้อมรั้วหลังคา อาคารรักษาพยาบาล	552.00	ตร.ม.	-	-
	รวม (1.3)				47,495.00
	1.4 งานประตู				
1	ป1(4.70 x 2.65)	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00
2	ป2(2.70 x 2.00)	1.00	ชุด	200.00	200.00
	รวม (1.4)				2,200.00
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	2.1งานทาสีและพื้น				
1	พื้นปูกระเบื้องขนาด 24"x24" (ระบุสีภายหลัง)	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00
	ปูนซีเมนต์	23.00	ถุง	60.00	1,380.00
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,750.00	3,500.00
2	ทาสีฝ้าเพดาน (70 ตร.ม.)(ถึง 18 ลิตร)	1.00	ถัง	100.00	100.00
3	ทาสีน้ำมันโคงหลังคา(70 ตร.ม.)(ถึง 18 ลิตร)	1.00	ถัง	100.00	100.00
4	ทาสีคัลลิก 100% ชนิดแวว(อาคารรักษาพยาบาล)	1,500.00	ตร.ม.	-	-
	สีรองพื้นและสีจริง(ถึง 18 ลิตร)	21.00	ถัง	100.00	2,100.00
	รวม (2.1)				11,380.00
	2.2 งานฝ้าเพดาน				
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(34 แผ่น)	136.00	ฟุต	3.00	408.00
	รวม (2.2)				408.00
	2.3 งานระบบไฟฟ้า				
1	โคมหน้าอศิลิคครอบสีขาว 2x36 w(LED)ฝังฝ้า	14.00	ชุด	50.00	700.00
2	สวิตช์พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	3.00	ชุด	10.00	30.00



(นายฉัตรภา โยธารักษ์)
นายช่างโยธา


3	สวิทช์พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	10.00	10.00
4	เตารีดหน้าการ 2P ช่องกราว์	4.00	ชุด	10.00	40.00
5	เดินสายร้อยท่อ	3.00	ท่อน	10.00	30.00
6	สายไฟฟ้า	2.00	ม้วน	10.00	20.00
7	ตู้เบรกเซอร์กิต 6 ช่อง 20 A เซฟตี้	1.00	ตู้	10.00	10.00
	รวม (2.3)				840.00
	รวม (1)(2)				155,955.50
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดทำ/จัดซื้อ				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ตรวจแพทย์ แบบมีลิ้นชัก 2 ชั้น ขนาด W1.20 x D60 x H75 นำเสนอ	4.00	ตัว	300.00	1,200.00
2	เก้าอี้ตรวจแพทย์ แบบหุ้มหนังเทียม มีพนักพิง พร้อมที่พักแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ ล้อ 5 แฉก ขนาด W60 x D60 นำเสนอ	8.00	ตัว	30.00	240.00
3	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งรอตรวจ พลาสติกแข็ง มีพนักพิง ขาเหล็ก ขนาด W50 x D50 นำเสนอ	40.00	ตัว	25.00	1,000.00
4	พดลุมโครติดผ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	3.00	ตัว	25.00	75.00
	รวม (2.1)				2,515.00
	2.2งานครุภัณฑ์จัดทำ				
1	โต๊ะ F1	2.00	ตัว	700.00	1,400.00
2	โต๊ะ F2	2.00	ตัว	500.00	1,000.00
3	ผนัง F3	6.00	ตร.ม.	-	-
4	ผนัง F4	8.40	ตร.ม.	-	-
5	ตู้เก็บเอกสาร F5	1.00	ตู้	800.00	800.00
6	ตู้เก็บเอกสาร F6	1.00	ตู้	800.00	800.00
7	ตัวอักษรขึ้นรูปผิวแสดนเลส				
	ห้องฉุกเฉิน	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Emergency Room	1.00	ชุด	10.00	10.00
	ห้องตรวจ	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Doctor Room	1.00	ชุด	10.00	10.00
	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Laboratord management	1.00	ชุด	10.00	10.00



(นายอัครา โยธารักษ์)

นายช่างโยธา

	ห้องทันตกรรม	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Dentistry	1.00	ชุด	10.00	10.00
	ห้องสังเกตอาการ	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Observe Room	1.00	ชุด	10.00	10.00
	ผู้ป่วยนอก	1.00	ชุด	10.00	10.00
	OPD	1.00	ชุด	10.00	10.00
	รับยา	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Pharmacy	1.00	ชุด	10.00	10.00
	จ่ายเงิน	1.00	ชุด	10.00	10.00
	Cashier	1.00	ชุด	10.00	10.00
	รวม (2.2)				4,160.00
	รวม (2.1)(2.2)				6,675.00


 (นายอัศรา โยธารักษ์)
 นายช่างโยธา