

## แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร  
ห้องตรวจภายใน


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	763,250.73	
2	กลุ่มงาน/งาน	-	
3	กลุ่มงาน/งาน	-	
4	งานอื่นๆ		
	..... ฯลฯ .....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	763,250.73	
สรุป	ขอใช้งบประมาณการก่อสร้าง(ปรับราคา) ตัวอักษร	763,200.00	เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

( นายกฤษฎิเดช กฤษิทธิภักดิ์ )

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายจิรพงษ์ หอมปาน )

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายอดิศักดิ์ หิรัญ )

ผอ.กองช่าง อบต.เขาคราม

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร ห้องตรวจภายใน  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ....3.... แผ่น

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	114,314.67	1.3069	149,397.84	
2	งานสถาปัตยกรรม	265,182.00	1.3069	346,566.36	
3	งานฝ้าเพดาน	34,732.00	1.3069	45,391.25	
4	งานไฟฟ้า	48,750.00	1.3069	63,711.38	
5	งานรื้อและขนวัสดุ	10,000.00	1.3069	13,069.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง	111,037.50	1.3069	145,114.91	
7	งานอื่นๆ				
	- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	584,016.17		763,250.73	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ			763,250.73	
	ตัวอักษร				เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายกฤษติเดช ภูวดลธิรภัทร์ )

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายจิรพงษ์ หอมปาน )

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายอดิศักดิ์ หิรัญ )

ผอ.กองช่าง อบต.เขาคราม


โครงการ : ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร ห้องตรวจภายใน

สถานที่ : ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม SUB - TOTAL	หมายเหตุ REMARKS
				@	BAHT	@	BAHT		
	<b>1.งานโครงสร้าง</b>								
	- งานขุดดิน	5	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	740.00	740.00	
	- งานถมดินคืน	150	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	14,850.00	14,850.00	
	- ทราयरองพื้น	6	ลบ.ม.	467.29	2,803.74	99.00	594.00	3,397.74	
	- งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	1	ลบ.ม.	1750.00	1,750.00	398.00	398.00	2,148.00	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง (1:2:4)	9	ลบ.ม.	1850.00	16,650.00	498.00	4,482.00	21,132.00	
	- งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	47	กก.	22.15	1,041.05	4.10	192.70	1,233.75	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	275	กก.	21.24	5,841.00	4.10	1,127.50	6,968.50	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	222	กก.	20.79	4,615.38	3.30	732.60	5,347.98	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	38	ตร.ม.	180.00	6,840.00	133.00	5,054.00	11,894.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5	กก.	33.64	168.20	0.00	0.00	168.20	
	- ตะปู	10	กก.	33.25	332.50	0.00	0.00	332.50	
	- เหล็กกล่อง 2"x5" x2.3 มม	8	เส้น	750.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" x2.3 มม	13	เส้น	600.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ สี .....1.2 ม.หนา 5 มม.	136	แผ่น	55.00	7,480.00	45.00	6,120.00	13,600.00	
	- ครอบ กระเบื้องลอนคู่ สี	50	แผ่น	60.00	3,000.00	45.00	2,250.00	5,250.00	
	- เจิงชายไม้เทียม 1" x 6"	24	ม.	100.00	2,400.00	73.00	1,752.00	4,152.00	
	- ค่าแรง โครงหลังคา	62	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	9,300.00	9,300.00	
	<b>รวม</b>				<b>66,721.87</b>		<b>47,592.80</b>	<b>114,314.67</b>	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายกฤษติเดช ภูวดลธิรภัทร์ )

( นายจิรพงษ์ หอมปาน )

( นายอดิศักดิ์ หิรัญ )

โครงการ : ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร ห้องตรวจภายใน

สถานที่ : ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม SUB - TOTAL	หมายเหตุ REMARKS
				@	BAHT	@	BAHT		

โครงการ : ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร ห้องตรวจภายใน

สถานที่ : ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่


เจ้าของ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม SUB - TOTAL	หมายเหตุ REMARKS
				@	BAHT	@	BAHT		

<b>2.งานสถาปัตยกรรม</b>									
	- งานก่ออิฐบล็อก 7 ซม	205	ตร.ม.	180.00	36,900.00	65.00	13,325.00	50,225.00	
	- งานเทพื้น	50	ม.	35.00	1,750.00	62.00	3,100.00	4,850.00	
	- งานฉาบผิวเรียบ	410	ตร.ม.	100.00	41,000.00	80.00	32,800.00	73,800.00	
	- งานฉาบเหลี่ยม	50	ม.	31.00	1,550.00	25.00	1,250.00	2,800.00	
	- งานปรับพื้นและสกัดผิว	137	ตร.ม.	45.00	6,165.00	45.00	6,165.00	12,330.00	
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	175	ตรม	435.00	76,125.00	222.00	38,850.00	114,975.00	
	- งานปูกระเบื้องห้องพัสดุ	14	ตรม	285.00	3,990.00	158.00	2,212.00	6,202.00	
	<b>รวม</b>				<b>167,480.00</b>		<b>97,702.00</b>	<b>265,182.00</b>	

<b>3.งานฝ้าเพดาน</b>									
	- ฝ้ายิปซัม 9 มม. ฉาบเรียบ	26	ตร.ม.	180.00	4,680.00	97.00	2,522.00	7,202.00	
	- ฝ้าระบาย 4 มม.	30	ตร.ม.	350.00	10,500.00	94.00	2,820.00	13,320.00	
	- งานแต่งผิวโครงสร้างคาน	98	ตร.ม.	30.00	2,940.00	115.00	11,270.00	14,210.00	
	<b>รวม</b>				<b>18,120.00</b>		<b>16,612.00</b>	<b>34,732.00</b>	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายกฤษติเดช ภูวดลอิทธิภัทร์ )

( นายจิรพงษ์ หอมปาน )

( นายอดิศักดิ์ หิรัญ )

โครงการ : ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร ห้องตรวจภายใน

สถานที่ : ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม SUB - TOTAL	หมายเหตุ REMARKS
				@	BAHT	@	BAHT		

โครงการ : ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจชั้นสูตร ห้องตรวจภายใน

สถานที่ : ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม SUB - TOTAL	หมายเหตุ REMARKS
				@	BAHT	@	BAHT		

4.งานไฟฟ้า									
	- ดวงโคมลอย 2x36 w งานเดินสาย พร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า	4	ชุด	1875.00	7,500.00	300.00	1,200.00	8,700.00	
	- ดวงโคมฝังฝ้า 2x36 w งานเดินสาย พร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า	18	ชุด	1875.00	33,750.00	300.00	5,400.00	39,150.00	
	- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	3	จุด	0.00	0.00	300.00	900.00	900.00	
	รวม				41,250.00		7,500.00	48,750.00	

5.งานรื้อและขนวัสดุ									
	- งานรื้อ	1	เหมา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขนย้ายวัสดุทิ้ง	1	เหมา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				0.00		10,000.00	10,000.00	

6.งานประตู่-หน้าต่าง									
	- ป1 อลูมิเนียม	4	ชุด	19687.50	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	รวมค่าแรง
	- ป2 อลูมิเนียม	7	ชุด	4612.50	32,287.50	0.00	0.00	32,287.50	รวมค่าแรง
	รวม				111,037.50		0.00	111,037.50	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายกฤษติเดช ภูวดลสิทธิ์ )

( นายจิรพงษ์ หอมปาน )

( นายอดิศักดิ์ หิรัญ )