

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำทะเล รั้ว พร้อมป้ายชื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๙ เมตร
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง จำนวน ๑ รายการ.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๕๐,๐๐๐บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำทะเล รั้ว พร้อมป้ายชื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๙ เมตร
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
จำนวน ๑ รายการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๔,๘๕๒,๖๑๐บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภิญโญ ธารางกูร สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิพัฒน์ พุทธิโร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายชัยยศ ศิริยานุรักษ์ นายช่างโยธา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.075-611012

ปร.5

โครงการก่อสร้าง	เขื่อนกั้นน้ำทะเล (เขื่อน ร้ว ป้ายชื่อ)		แบบเฉพาะที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง		เอกสารเลขที่		
วันที่ปรับราคา	กพ 2561		พื้นที่อาคาร	0	
ผู้ประมาณราคา	นายชัยยศ ศิริยานุรักษ์ นายช่างโยธา		จำนวน	239 เมตร	
<p>* หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 มีนาคม 2555</p> <p>FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% - เงินประกันผลงานหัก = 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6%</p> <p>สูตร $F = D - ((D - E) * (A - B) / (C - B))$ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%</p>					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยไม่	ดอกเบี้ย คอร.	เสาเข็มเจาะ.
1	ค่างานส่วนที่ 1				
	ค่างานด้านทุน(คำนวณในราคาทุน)				2,601,219.96
	ค่า Factor-Fงานอาคาร	0.0000	0	0	1.3029
	ราคารวมค่า Factor-Fงานอาคาร	0	0	0	3,389,022.06
2	ค่างานส่วนที่ 2				
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0	0.00
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%	0	0	0	0.00
3	ค่างานส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	0	0	0	1,463,588.48
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง (1)+(2)+(3)	0	0	0	4,852,610.53
	รวมค่าก่อสร้างโดยประมาณ		0	0	4,852,610.00

(สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ

su

(นายชัยยศ ศิริยานุรักษ์)

ผู้ประมาณราคา

(นายช่างโยธา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

2.....กรรมการ

3.....กรรมการ

๑

สรุป บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร 075-611012

ปร.4 1/5

โครงการก่อสร้าง	เขื่อนกั้นน้ำทะเล (เขื่อน ร้ว ป้ายชื่อ)		แบบเฉพาะที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองประสงค์				
ผู้ประมาณการ	นายชัยยศ ศิริยานุรักษ์	วันที่ประมาณราคา	กพ.2561	จำนวน	239.00 เมตร
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ	
		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าติดตั้ง		
	สรุปราคาค่าวัสดุและแรงงาน				
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	หมวดงาน โครงสร้าง				
	1.1.1 งาน โครงสร้างเขื่อน (76 เมตร)	1,747,836.80			
	1.1.2 งานรั้วคอนกรีตบล็อก (32 เมตร)	115,435.98			
	1.1.3 งานรั้วลวดหนาม (131 เมตร)	61,741.72			
	1.1.4 งานทางเดินเท้าข้างเขื่อน	124,423.46			
	1.1.5 งานวางท่อ/ปรับระดับดิน	175,828.00			
	1.1.6 งานรั้ว ป้าย หลังเขื่อน	375,954.00			
	รวมค่างานกลุ่มงาน ที่ 1	2,601,219.96			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-			
3	กลุ่มงานที่ 3				
	3.1 งานภูมิทัศน์	-			
	3.2 งานฝังบริเวณ,ระบบคอมพิวเตอร์	-			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	1.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-			
	2.ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์	-			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-			
	ส่วนที่ 3 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-			
	3.1.1.ค่าขนส่งทางน้ำพื้นที่เกาะกลาง	1,463,588.48			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	1,463,588.48			

ลงชื่อ

(นายชัยยศ ศิริยานุรักษ์)

ผู้ประมาณราคา

(นายช่างโยธา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

โครงการก่อสร้าง เขื่อนกั้นน้ำทะเล

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านเกาะกลาง อ.เมือง จังหวัดกระบี่

กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าขนส่ง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ทำงานส่วนที่ 2						
	2.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ						
	1. งานเขื่อน						
1.1	งานโครงสร้างเขื่อนยาว						
1	เสาเข็ม เจาะ 0.35x0.35x6.00 ม.	40	ต้น	-	-	-	
2	คอนกรีต 1:2:4(ประเภท 5)	71	ลบ.ม.	2,400	171,504	171,504	
3	ทรายถม บริเวณ(ไม่รวมด้านหลังอาคาร)	670	ลบ.ม.	1,200	804,000	804,000	
4	เหล็ก DB Ø 20 มม. (326 เส้น) (เผื่อ 10%)	6,624	กก.	1	6,624	6,624	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.(221 เส้น) (เผื่อ 10%)	2,983	กก.	1	2,983	2,983	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อ 10%)	1,207	กก.	1	1,207	1,207	
7	เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อ 10%)	788	กก.	1	788	788	
8	ไม้แบบ/แบบหล่อ 50%	267	ตร.ม.	50	13,350	13,350	
9	ไม้โครง 30 %ของไม้แบบ	80	ลบ.ฟ	50	4,000	4,000	
10	ไม้ค้ำยัน ใช้ 30%ของไม้แบบ	252	ต้น	28	7,056	7,056	
11	ตะปู	106	กก.	1	106	106	
	2 งานรั้วคอนกรีตบล็อก						
1	คอนกรีต 1:2:4(ประเภท 5)	4	ลบ.ม.	2,400	10,560	10,560	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อ 10%)	648	กก.	1	648	648	
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	82	กก.	1	82	82	
4	ค่าแรงเหล็ก	565	กก.	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	8	กก.	1	8	8	
6	ไม้แบบ/แบบหล่อ 50%	-	ตร.ม.	50	-	-	
8	ไม้โครง 30 %ของไม้แบบ	-	ลบ.ฟ	28	-	-	
10	ผนังก่ออิฐฉาบปูน (47 ตร.ม)						
	อิฐบล็อก	470	ก้อน	1	470	470	
	ทราย	3	ลบ.ม.	1,200	3,600	3,600	
	ปูน	11	ถุง	40	440	440	
11	งานฉาบปูนผนัง (100 ตร.ม)						
	ทราย	3	ลบ.ม.	1,200	3,600	3,600	
	ปูน	20	ถุง	40	800	800	
12	งานประตูสเตนเลส กว้างประมาณ 4.50 ม.	1	ชุด	1,000	1,000	1,000	
13	งานทาสี (120 ตร.ม)						
	สีรองพื้น (18 ลิตร)	2	ถัง	100	200	200	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

2.....กรรมการ

3.....กรรมการ




	สีจิ้ง (18 ลิตร)	2	ถัง	100	200	200
	3 งานรั้วลวดหนาม					
1	. เสาร์วัดสล. 0.10x0.10x2.50 ม.	73	พื้น	50	3,650	3,650
2	. คอนกรีต 1:2:4	1	ลบ.ม.	2,400	3,168	3,168
3	. ลวดหนาม (54 ม., 35 กก/ม้วน)	10	ม้วน.	10	100	100
	4 งานทางเดินข้างเขื่อน					
1	คอนกรีต 1:2:4 พื้น/บันได	8	ลบ.ม.	2,400	19,776	19,776
2	คอนกรีต 1:2:4 คาน (96.00 ม.)	8	ลบ.ม.	2,400	18,864	18,864
3	. เหล็ก DB Ø 12 มม. (เพื่อ 10%)	701	กก.	1	701	701
4	. เหล็ก RB Ø 9 มม. (เพื่อ 10%)	499	กก.	1	499	499
5	. เหล็ก RB Ø 6 มม. (เพื่อ 10%)	203	กก.	1	203	203
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	21	กก.	1	21	21
7	ไม้แบบ/แบบหล่อ 100%	0	ตร.ม.	50	-	-
8	ไม้คร่า 30 %ของไม้แบบ	0	ลบ.ฟ	50	-	-
9	ไม้ค้ำยัน ใช้ 30%ของไม้แบบ	0	พื้น	28	-	-
	5 งานวางท่อคอนกรีตอัดแรง /ปรับระดับดิน					
1	ท่อ คอร. O 0.80 ม	27	ลูก	1,000	27,000	27,000
2	ทรายถม(ไม่รวมด้านหน้า)	200	ลบ.ม.	1,200	240,000	240,000
	5. งานรั้ว/ป้าย(หลังเขื่อน)					
	รั้วสังเคราะห์					
1	โครงเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.5 มม	24	ท่อน	35	840	840
2	ท่อแสดคนเลต 1"x1"หนาไม่น้อยกว่า 1.1 มม	51	ท่อน	35	1,785	1,785
3	รั้วสังเคราะห์(อลูมิเนียมบอบบิล)	323	ตัว	5	1,615	1,615
	งานผนัง สิวผนัง ประตูรั้ว					
4	ก่ออิฐมอญผนังป้ายครึ่งแผ่น					
	อิฐมอญ	2,880	ก้อน	1	2,880	2,880
	ปูน	11	ถุง	40	440	440
5	ฉาบปูนอิฐมอญ					
	ทราย	4	ลบ.ม	1,200	4,800	4,800
	ปูน	27	ถุง	40	1,080	1,080
6	กระเบื้องดินเผาโซ่ว ขนาด ไม่เล็กกว่า 30x30 ซม	56	แผ่น	10	560	560
7	กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม.	8	ตร.ม.	70	560	560
8	งานประตูเสตนเลส กว้างประมาณ 4.50 ม.	1	ชุด	1,000	1,000	1,000
9	งานทาสี (115 ตร.ม)					
	สีรองพื้น (18 ลิตร)	2	ถัง	100	200	200
	สีจิ้ง (18 ลิตร)	2	ถัง	100	200	200

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ
 2. กรรมการ
 3. กรรมการ




10	งานไฟฟ้า						
	คอมไฟลิ่งคิดหัวเสา	6	ชุด	10	60	60	
	ไฟส่องป้าย	2	ชุด	10	20	20	
	สวิชไฟฟ้าทางเดียว	2	ชุด	10	20	20	
	สายไฟฟ้า	2	ม้วน	10	20	20	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า(ท่อพีวีซี)	30	ท่อน	10	300	300	
11	ค่าขนส่งเครื่องจักรแพขนานยนต์ (ไปกลับ)	2	เที่ยว	50,000	100,000	100,000	บ.นำชัย ขนส่ง,บ.แสปปี้
	รวม				1,463,588	1,463,588	

ลงชื่อ 
 (นายชัยศ ศิริยานุรักษ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการ
 2.  กรรมการ
 3.  กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่1. ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.1	งานโครงสร้างเชื้อ ยาวไม่น้อยกว่า 76.00 ม.							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป(ฐานรากเสาเข็มเจาะ)							
	1. งานปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างงานเสาเข็ม	300	ตร.ม.	-	-	100.00	30,000.00	30,000.00
	2. เสาเข็ม เจาะ Dia 0.35x0.35x6.00 ม.	40	คืบ	9,000.00	360,000.00	7,000.00	280,000.00	640,000.00
	3. คอนกรีต 1:2:4(ประเภท 5)	71.46	ลบ.ม.	2,219.63	158,614.76	485.00	34,658.10	193,272.86
	4 ทรายถม บริเวณ(ไม่รวมด้านหลัง รพ.สต.)	670.00	ลบ.ม.	467.29	313,084.30	91.00	60,970.00	374,054.30
	5. เหล็ก DB Ø 20 มม. (326 เส้น) (เพื่อ 10%)	6,624.000	กก.	20.560	136,189.44	-	-	136,189.44
	6. เหล็ก DB Ø 16 มม.(221 เส้น) (เพื่อ 10%)	2,983.000	กก.	20.728	61,831.62	-	-	61,831.62
	7. เหล็ก DB Ø 12 มม. (เพื่อ 10%)	1,207.000	กก.	20.728	25,018.70	-	-	25,018.70
	8. เหล็ก RB Ø 9 มม. (เพื่อ 10%)	788.000	กก.	21.238	16,735.54	-	-	16,735.54
	9. ค่าแรงเหล็ก	11,602.00	กก.	-	-	3.40	39,446.80	39,446.80
	10. ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	174.03	กก.	29.91	5,205.24	-	-	5,205.24
	11. ไม้แบบ /แบบหล่อ 50%	267.00	ตร.ม.	280.00	74,760.00	-	-	74,760.00
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	534.00	ตร.ม.	-	-	133.00	71,022.00	71,022.00
	ไม้โครง 30 %ของไม้แบบ	80.00	ลบ.พ	400.00	32,000.00	-	-	32,000.00
	ไม้ค้ำยัน ใช้ 30%ของไม้แบบ	252.00	คืบ	28.00	7,056.00	-	-	7,056.00
	12. ตะปู	106.80	กก.	32.25	3,444.30	-	-	3,444.30
	15 จุดน้ำซึมผ่าน	315.00	จุด	70.00	22,050.00	50.00	15,750.00	37,800.00
	รวม (1.1.1)				1,215,989.90		531,846.90	1,747,836.80
	1.1.2 งานรั้วคอนกรีตบล็อก							
	และประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 32.00 ม.							
	1. งานปรับพื้นที่เพื่อตอกเข็ม	28	ม.	-	-	100.00	2,800.00	2,800.00
	2 งานดินขุด-ถมดิน	22.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,178.00	2,178.00
	3 คอนกรีต 1:2:4(ประเภท 5)	4.40	ลบ.ม.	2,219.00	9,763.60	485.00	2,134.00	11,897.60
	4 เหล็ก DB Ø 12 มม. (เพื่อ 10%)	648.000	กก.	20.73	13,431.74	-	-	13,431.74
	5. เหล็ก RB Ø 6 มม.	82.000	กก.	21.88	1,794.00	-	-	1,794.00
	6. ค่าแรงเหล็ก	565.00	กก.	-	-	3.40	1,921.00	1,921.00
	7. ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	8.48	กก.	28.04	237.64	-	-	237.64
	8. ไม้แบบ/แบบหล่อ 50%	-	ตร.ม.	280.00	-	-	-	-
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	40.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,320.00	5,320.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
 2.  กรรมการ
 3.  กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ไม้เคร่า 30 %ของไม้แบบ	-	ลบ.ฟ	400.00	-	-	-	-
	9 ตะปู	8.00	กก.	32.25	258.00	-	-	258.00
	10 ผันังก่ออิฐซีเมนต์บล็อต	47.00	ตร.ม.	113.00	5,311.00	85.00	3,995.00	9,306.00
	11 งานฉาบปูนผนัง	95.00	ตร.ม.	78.00	7,410.00	82.00	7,790.00	15,200.00
	12 งานฉาบปูนโครงสร้าง	10.00	ตร.ม.	73.00	730.00	100.00	1,000.00	1,730.00
	13 งานทับหลัง	28.00	.ม.	70.00	1,960.00	35.00	980.00	2,940.00
	14 งานประตูดุเสตนเลส กว้างประมาณ 4.50 ม.	8.10	ตร.ม.	4,500.00	36,450.00	120.00	972.00	37,422.00
	15 งานทาสีน้ำอะครีลิค	120.00	ตร.ม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00
	รวม (1.1.2)				82,745.98		32,690.00	115,435.98
	1.1.3 งานรั้วลวดหนาม 4 เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 131.00 ม.							
	1. งานปรับพื้นที่	200	ตร.ม.	-	-	100.00	20,000.00	20,000.00
	2. เสาร์้วคสล. 0.10x0.10x2.50 ม.	73	ต้น	210.00	15,330.00	100.00	7,300.00	22,630.00
	3. คอนกรีต 1:2:4(ประเภท 5)	1.32	ลบ.ม.	2,219.00	2,929.08	485.00	640.20	3,569.28
	4. ลวดหนาม (54 ม.35 กก/ม้วน)	337	กก.	41.12	13,857.44	5.00	1,685.00	15,542.44
	(ใช้ 520 เมตร)เพื่อ 20% เป็น 624 เมตร							
	รวม (1.1.3)				32,116.52		29,625.20	61,741.72
	1.1.4 งานทางเดินข้างเขื่อน ก.1.00 ม. ความยาว 76 ม.รวมบันไดขึ้น							
	1. คอนกรีต 1:2:4 พื้น/บันได	8.24	ลบ.ม.	2,219.00	18,284.56	485.00	3,996.40	22,280.96
	คอนกรีต 1:2:4 คาน (96.00 ม.)	7.86	ลบ.ม.	2,219.00	17,441.34	485.00	3,812.10	21,253.44
	2. เหล็ก DB Ø 12 มม. (เพื่อ 10%)	701.000	กก.	20.73	14,530.33	-	-	14,530.33
	3. เหล็ก RB Ø 9 มม. (เพื่อ 10%)	499.000	กก.	21.05	10,504.45	-	-	10,504.45
	4. เหล็ก RB Ø 6 มม. (เพื่อ 10%)	203.000	กก.	21.88	4,441.23	-	-	4,441.23
	5. ค่าแรงเหล็ก	1,403.00	กก.	-	-	3.40	4,770.20	4,770.20
	6. ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	21.05	กก.	28.04	590.10	-	-	590.10
	7. ไม้แบบ/แบบหล่อ	50.00	ตร.ม.	280.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	100.00		-	-	133.00	13,300.00	13,300.00
	ไม้เคร่า 30 %ของไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	ไม้ค้ำยัน ใช้ 30%ของไม้แบบ	100.00	ต้น	28.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	8. ตะปู	3.00	กก.	32.25	96.75	-	-	96.75
	9.งานฉาบพื้นขัดหยาบ(รวมเทพื้นทับหน้า)	76.00	ตร.ม.	95.00	7,220.00	61.00	4,636.00	11,856.00
	รวม (1.1.4)				93,908.76		30,514.70	124,423.46

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง เชื้อนก้นน้ำทะเล (เชื้อน ร้ว ป้ายชื่อ)

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศต.บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

แบบเฉพาะที่ ความยาวไม่น้อยกว่า 239.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.5 งานวางท่อคอนกรีตอัดแรง /ปรับระดับดิน (ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ม.)								
	1. งานขุดดิน	25.00	เมตร	-	-	99.00	2,475.00	2,475.00
	2. งานวางท่อ คอน. Dia 0.80 ม	27.000	ลูก	1,285.00	34,695.00	1,000.00	27,000.00	61,695.00
	3 ทรายถม บริเวณ(ไม่รวมค้ำหน้ารพ.ศต.)	200.00	ลบ.ม.	467.29	93,458.00	91.00	18,200.00	111,658.00
	รวม (1.1.5)				128,153.00		47,675.00	175,828.00
1.1.6 งานร้ว/ป้าย(หลังเชื้อน) .								
และประตู (ความยาวไม่น้อยกว่า 76 ม.)								
	1. โครงเหล็กกล่อง 1 1/2"x3"หนา 1.5 มม	24	ท่อน	1,400.00	33,600.00	35.00	840.00	34,440.00
	2 ท่อเสตนเลส 1"x1"หนาไม่น้อยกว่า 1.1 มม	51.00	ท่อน	580.00	29,580.00	35.00	1,785.00	31,365.00
	3 ร้วสังเคราะห์(อลูมิเนียมบอบบตี)10x100 ซม.	323.00	ตัว	50.00	16,150.00	15.00	4,845.00	20,995.00
	ปิดหัวร้ว (อลูมิเนียมบอบบตี)	646.00	ตัว	10.00	6,460.00	5.00	3,230.00	9,690.00
	4 ตะปูเกลียว	2.000	กล่อง	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00
	5. ชุดล้อเลื่อน	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	35.00	140.00	3,340.00
	6. ชุดล้อยางประคองแบบเลื่อนหมุน	4.00	ชุด	100.00	400.00	35.00	140.00	540.00
	7. ทรายลูกลำฉะ ขนาด 0.60 x0.60 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	35.00	35.00	8,535.00
	8. ตัวอักษร กล่องเสตนเลส ขนาด 0.20 ม	28.00	ตัว	280.00	7,840.00	60.00	1,680.00	9,520.00
	ตัวอักษร กล่องเสตนเลส ขนาด 0.15 ม	38.00	ตัว	240.00	9,120.00	65.00	2,470.00	11,590.00
	ตัวอักษร กล่องเสตนเลส ขนาด 0.12 ม	48.00	ตัว	220.00	10,560.00	65.00	3,120.00	13,680.00
	9 ค่าแรงติดตั้งร้ว(ผนังร้ว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	10 งานบัวหัวเสา	20.00	ต้น	380.00	7,600.00	300.00	6,000.00	13,600.00
งานผนัง สิวผนัง ประตูร้ว								
	11 ก่ออิฐมอญผนังป้ายครึ่งแผ่น	48.00	ตร.ม.	180.00	8,640.00	80.00	3,840.00	12,480.00
	12 ฉาบปูนอิฐมอญ	94.00	ตร.ม.	59.00	5,546.00	70.00	6,580.00	12,126.00
	13 ฉาบปูนโครงสร้าง	21.00	ตร.ม.	64.00	1,344.00	80.00	1,680.00	3,024.00
	14 กระเบื้องดินเผาไซซ์ ขนาด ไม่เล็กกว่า 30x30 ซม.	56	แผ่น	150	8,400.00	45.00	2,520.00	10,920.00
	15กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม.	8.00	ตร.ม.	560.00	4,480.00	158.00	1,264.00	5,744.00
	16 งานฉาบเหลี่ยมเสาคาน เอน	544.00	.ม.	70.00	38,080.00	35.00	19,040.00	57,120.00
	17 งานทาบหลัง	78.00	.ม.	70.00	5,460.00	35.00	2,730.00	8,190.00
	18 งานประตูเสตนเลส 2 ชุด(บานเลื่อน)	18.00	ตร.ม.	4,500.00	81,000.00	120.00	2,160.00	83,160.00
	19 งานทาสี	115.00	ตร.ม.	45.00	5,175.00	40.00	4,600.00	9,775.00
งานไฟฟ้า								

๑.....
 ๒.....
 ๓.....
 ๔.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
20	คอมไฟกริ่งติดหัวเสา	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	150.00	900.00	3,600.00
21	ไฟส่องป้าย	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	150.00	300.00	2,700.00
22	สวิชไฟฟ้าทางเดียว	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00
23	สายไฟฟ้า	200.00	เมตร	14.00	2,800.00	4.00	800.00	3,600.00
24	ท่อร้อยสายไฟฟ้า(ท่อพีวีซี)	30.00	ท่อน	45.00	1,350.00	20.00	600.00	1,950.00
25	แผงควบคุม/สวิชเปิดเปิดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
	รวม (1.1.6)				304,085.00		71,869.00	375,954.00
	2.กลุ่มงานที่ 2							
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	ชุด	-	-	-	-	-
	รวม 2.1				-		-	-
2.2	งานตกแต่งภายใน	-	ชุด	-	-	-	-	-
	รวม 2.2				-		-	-
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	ชุด	-	-	-	-	-
2.	ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์	-	ชุด	-	-	-	-	-
	รวม 1				-		-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
3.1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
3.1.1.	ค่าขนส่งพื้นที่เกาะกลาง	1.00	รายการ	-	-	1,463,588.48	1,463,588.48	1,463,588.48
	(รายละเอียดแนบท้าย)							
	รวม 1				-		1,463,588.48	1,463,588.48

ลงชื่อ

30ea

ผู้ประมาณราคา

(นายชัยยศ ศิริยานุรักษ์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์

1.....ประธานกรรมการ

2.....กรรมการ

3.....กรรมการ